Työmaalla varmistetaan että vanhan ojan pohjalta vesi pääsee kulkeutumaan uuteen hulevesijärjestelmään eikä vanhan ojan pohjaan jää painanteita. Tarvittaessa vanhan ojan pohjaa peratan tai ojan pohjalle asennetaan sieppausputki hulevesijärjestelmään

Tien myötäiset sv-putket ovat yhdistelmäputkia, poislukien yli 315 mm sv-putket, sv-purkuputket ia teiden alituisputket

Kaikki kiinteistöiltä tulevat salaojat ja sv-putket liitetään uuteen hulevesijärjestelmään

Kaikki liitoskorkeudet tarkistetaan ennen työn aloitusta

Vanhat hulevesijärjestelmät ja liittymärummut poistetaan

Siirtymäkiilat 1:10

SELITE

- Mitattu taiteviiva
- Päällystettävä alue
- Uusi sv-johto
- Uusi salaoja

Tilaaja ja suunnittelukohde **Kurikan kaupunki** LEMPILAAKSONTIE	Piirustuksen sisältö SUUNNITELMAKARTTA	Mittakaavat 1:500
Aluetaito Oy Aiemakatu 1, 62100 LAPUA etunimi.sukunimi@aluetaito.fi www.aluetaito.fi p. 040-8383 281	Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä ETRS GK22 N2000	Työn ja piirustuksen n:o 9929.102
8.2.2024 Miika Vääräniitti	Juha Porre	